

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: „Dostawa i montaż lad biurowych i bibliotecznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2, mieszczących się w Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16.”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż fabrycznie nowych, nieużywanych lad biurowych i bibliotecznych do pomieszczeń: Sekretariatu, Czytelni, Czytelni Multimedialnej, Wypożyczalni, Działu Muzycznego i Książki Mówionej, Oddziału Dziecięcego, zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2 mieszczących się w Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku, przy al. Marszałka Piłsudskiego 16, rodzajowo i ilościowo określonych w Projekcie technicznym zabudowy meblowej lad bibliotecznych.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt rozładunek, wniesienie oraz montaż wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się w Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić przedmiot umowy w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
4. Po zakończeniu montażu i ustawieniu mebli Wykonawca zobowiązany jest pozostawić pomieszczenia posprzątane, w stanie nadającym się do użytkowania.
5. Zamawiający oświadcza, iż nadzór autorski przy realizacji niniejszego zamówienia pełni firma PEPE HOME SP. Z O. O., ul. Darwina 25B/8, 43-100 Tychy, REGON: 243330172, NIP: 6462931983, KRS: 0000494431. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z firmą PEPE HOME SP. Z O. O., w zakresie pełnionego przez firmą PEPE HOME SP. Z O. O. nadzoru autorskiego.
6. **Opis zabudowy meblowej lad bibliotecznych.**

6.1 LADA nr 1 - SEKRETARIAT: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, front klapowy pod urządzenie wielofunkcyjne, szafki otwierane na zawiasach z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, logo przestrzenne wykonane z pleksi, regały otwarte z półkami ruchomymi podest na komputer z płyty melaminowanej- 3szt; inwentaryzacja, pomiar i montaż.

6.2 LADA nr 2 - CZYTEL尼亚: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu – wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED barwa ciepła we wskazanych miejscach we frezach, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznym i otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, 2 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, wybrane szuflady otwierane za pomocą uchwytu nakładanego aluminiowego, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty melaminowanej- 2 szt; inwentaryzacja, pomiar i montaż.

6.3 LADA nr 3 - CZYTEL尼亚 MULTIMEDIALNA: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED barwa ciepła we wskazanych miejscach we frezach, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi,

2 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, wybrane szuflady otwierane za pomocą uchwytu nakładanego aluminiowego, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty melaminowanej - 2 szt.

6.4 LADA nr 4 - WYPOŻYCZANIA: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, szafki otwierane na zawiasach z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty melaminowanej, wybrane szuflady otwierane za pomocą uchwytu nakładanego aluminiowego; podest na komputer z płyty melaminowanej - 3 szt; inwentaryzacja, pomiar inwentaryzacja, pomiar i montaż.

6.5 LADA nr 5 - DZIAŁ MUZYCZNY: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, regały otwarte z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty melaminowanej - 2 szt.

6.6 LADA nr 6 - DZIAŁ DZIECIĘCY: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - wskazane elementy melaminowane, heksagony przykręcane do płyty frontowej lady wykonane z płyty lakierowanej w macie; oświetlenie LED barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie; fronty szklane półprzezroczyste w kolorze białym i żółtym wyklejana grafiką; część frontów heksagonalnych tapicerowana wg projektu w kolorach: białym, musztardowym i magenta; ilość szuflad podbłatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, regał otwarty z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, podesty dla dzieci wykończone wykładziną dywanową, podest na komputer z płyty melaminowanej - 3 szt.

7. Integralną część Opisu przedmiotu zamówienia stanowi Projekt techniczny zabudowy meblowej ląd bibliotecznych zawierający rysunki techniczne wraz z przekrojami i wizualizacjami przedmiotu zamówienia oraz ich specyfikacją materiałową.
8. **Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w Opisie przedmiotu zamówienia, które winny być zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego przez firmę PEPE HOME SP. Z O. O., ul. Darwina 25B/8, 43-100 Tychy, REGON: 243330172, NIP: 6462931983, KRS:0000494431.**